

"СОГЛАСОВАНО"

И. И. И. И. И.

СП «КТС» АО «ДГК»



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий

М.М. Бордюгова

(дата)

(дата)

План подготовки муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 118

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	16 июня 2025	27 июня 2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления	26 мая 2025	30 мая 2025	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	01 июня 2025	10 июня 2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентиля на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	16 июня 2025	27 июня 2025	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальному, чердачным помещениям; стоякам; розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	16 июня 2025	27 июня 2025	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: установить двери и заслонки в слуховых окнах подвального помещения;	16 июня 2025	27 июня 2025	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
	заделать вентиляционные окна;			
	обеспечить целостность остекления оконных проемов			
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки:	16 июня 2025	27 июня 2025	
	выполнить ремонт трубопровода и оборудования;			
	восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.			
8.	Наличие и работоспособность приборов учета:	16 июня 2025	27 июня 2025	
	на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.			
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	16 июня 2025	27 июня 2025	
10.	Работоспособность защиты систем теплопотребления:	16 июня 2025	27 июня 2025	
	обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.			
11.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	16 июня 2025	27 июня 2025	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	16 июня 2025	27 июня 2025	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов:	16 июня 2025	27 июня 2025	
	выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.			
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	16 июня 2025	27 июня 2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	16 июня 2025	27 июня 2025	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	16 июня 2025	27 июня 2025	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту.	16 июня 2025	27 июня 2025	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.			

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

